

décembre-14

LOT n°1

n° de prix	Désignation de la prestation	unité
	<u>terrassements généraux</u>	
1	installation de chantier et implantation	f
2	terrassements généraux avec évacuation aux dps	m3
3	terrassements manuels	m3
4	démolition de béton	m3
5	dépose d'un ensemble de bordures et caniveaux	ml
6	réglage fond de forme	m²
	<u>bordures</u>	
7	t. complémentaires de bordures	ml
8	caniveaux CS 2 béton (y compris les amorces)	ml
9	bordures Granit type T2 (y compris les amorces)	ml
10	caniveaux CC2	ml
11	bordurettes P1	ml
12	chainette pavés granit rose 10*10	ml
13	pierre granit rose en rampant de plateau surélevé	u
	<u>Voirie</u>	
	<u>trottoirs</u>	
14	Béton concassé secondaire 0/40 sur 0m25	m3
15	enrobés BB0/6 sur 0m05	m²
	<u>entrées charretières</u>	
16	GNT B 0/20 sur 0m20	m3
17	entrées charretières en béton désactivé	m²
	<u>chaussée</u>	
18	géotextile en fond de forme	m²
19	40/80 calcaire classe E sur 0m35	m3
20	GNT B 0/20 sur 0m20	m3
21	Grave Bitume 0/14 classe III sur 0m07	m²
22	enrobés BBSG 0/10 sur 0m065	m²
	<u>plateau surélevé</u>	
21	Grave Bitume 0/14 classe III sur 0m07	m²
22	enrobés BB 0/10 sur 0m065	m²
	<u>assainissements</u>	
23	regard de visite sur réseau EU	u
24	regard de branchements sur réseau EU	u

chemin Fontenelle et ruelle Pré d'Ozier		
VOIRIE		
Quantité	P.U	Total
1,00		
1 218,45		
12,00		
12,00		
77,00		
1 959,00		
488,00		
160,00		
200,00		
80,00		
48,00		
24,00		
37,50		
150,00		
45,00		
225,00		
1 959,00		
540,15		
335,80		
1 959,00		
300,00		
300,00		
5,00		
3,00		

indice C

AMBLAINVILLE

décembre-14

LOT n°1

n° de prix	Désignation de la prestation	unité
	réseaux divers	
F.T		
25	mise à la cote chambre L1T	ml
26	mise à la cote chambre L2T	ml
27	mise à la cote de regard sous trottoirs	ml
28	mise à la cote de BAC	u
29	mise à la cote de Chambre de Tirage FT K2C	u
	travaux divers	
30	raccordements des DEPs	u
31	caniveaux à grille série lourde	ml
32	verticale	u
33	passages piétons	u
34	marquage au sol	f
35	revêtement de couleurs différenciées	m²
36	rondins bois diamètre 200 en hauteur 1m50 en soutènement	ml
37	Potelets	u
38	apport et mise en œuvre terre végétale	m3
39	engazonnements	m²
40	plantations basses diverses	u
41	bâche tissée verte	m²
42	plantations de haie vive	U
43	plantations d'arbres	U
44	bordures collées type I1 en îlots de protection stationnement	ml
45	remplissage des îlots aux bétons désactivés	m²

chemin Fontenelle et ruelle Pré d'Ozier		
VOIRIE		
Quantité	P.U	Total
3,00		
10,00		
10,00		
1,00		
15,00		
77,00		
59,00		
11,00		
1,00		
450,00		
42,00		
22,00		
150,00		
20,00		
235,00		
75,00		

Total HT T.Condi lot 1 :	-
T.V.A	-
TOTAL TTC	-